

Непрерывные линии для производства сэндвич-панелей «YongMing» Комплектация, цены и возможности линий

“YongMing Machinery Manufacturing Co. Ltd” – член Национальной Китайской ассоциации предприятий по производству теплоизолирующих конструкций.

Завод расположен на территории индустриального парка г. Шанхай.

“YongMing” разрабатывает передовые технологии и оборудование для изготовления сэндвич-панелей на основе минераловатной плиты, пенополистирола и пенополиуретана.

“YongMing” лидирует на китайском рынке и экспортирует свои производственные линии в Австралию, Россию, Румынию, Казахстан, ЮАР, Алжир, Иран, Филиппины, Нигерию и др. страны. С 1992 года “YongMing” оснастила непрерывными линиями около 800 заводов сэндвич-панелей в Китае и более 100 за рубежом.

В настоящее время «YongMing» изготавливает 9 видов непрерывных линий для производства «сэндвич»-панелей.

Все линии могут производить панели толщиной до 250 мм на основе минплиты и пенополистирола и работать со стальным листом шириной 1250 мм и толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм.

Любая из непрерывных линий [PRL-6](#), [PRL-5A](#), [B](#), [C](#) может быть укомплектована гусеничным прессом. В стандарте в них стоит роликовый пресс. Гусеничный пресс, так же как и роликовый, может прессовать кровельные и стеновые панели без переналадки. Длина гусеничного пресса 3 x 8 = 24 метра. Увеличение стоимости составит 100 000 USD.

Каждая линия имеет 2-4 набора профилирующих машин для стального листа. Выбрать можно из [6 стандартных вариантов](#), либо заказывать свой вид профиля.

При переходе от производства стеновых панелей к кровельным и наоборот, а также при смене типа профиля и замка, переналадка линии занимает примерно 3 часа.

Узел разрезания сэндвичей оснащается ленточной пилой или дисковой по выбору Заказчика.

Каждая линия имеет 3 узла подачи клея: на нижний лист, на верхний лист или на поверхность утеплителя. Обычно клей подается на нижний и верхний лист. Подачей клея на утеплитель можно пользоваться при работе с ППС.

Скорость линий регулируется до 5,5 м/минуту.

Стоимость линий для производства сэндвич-панелей (FOB-Шанхай)

Название линии	Цена, USD, FOB-Шанхай	Возможности линии по типу замка Эскизы замков и профилей приведены в техническом описании каждой линии, а также на сайте http://www.top-ur.ru/ym.htm
PRL-6	250 000	Кровельные панели с замком типа 8*A (Z-lock) Стеновые панели с замком типа 8*B (Z-lock) и замком типа 8*C потайной (Z-lock)

<u>PRL-6 U</u>	510 000	Кровельные панели с замком типа <u>8*А (Z-lock)</u> Стеновые панели с замком типа <u>8*В (Z-lock)</u> и замком типа <u>8*С потайной (Z-lock)</u> Линия идентична <u>PRL-6</u> , но дополнительно оснащена автоматическим оборудованием нарезания и укладки ламели.
<u>PRL-6 UD</u>	620 000	Кровельные панели с замком типа <u>8*А (Z-lock)</u> Стеновые панели с замком типа <u>8*В (Z-lock)</u> и замком типа <u>8*С потайной (Z-lock)</u> Линия идентична <u>PRL-6U</u> , но оснащена гусеничным прессом для сэндвичей.
<u>PRL-5 B-1</u>	180 000	Кровельные панели с замками типа <u>4*</u> и <u>5*</u> . Стеновые панели с замками типа <u>1* (стандартный)</u> и <u>6* (потайной)</u> .
<u>PRL-5 C</u>	84 000	Кровельные панели с замками типа <u>4*</u> и <u>5*</u> . Стеновые панели с замками типа <u>1* (стандартный)</u> .
<u>PRL-2 B</u>	50 000	Стеновые панели с замком типа <u>1* (стандартный)</u> .
<u>PRL-5 А</u>	96 000	Стеновые панели с замками типа <u>1* (стандартный)</u> . Кровельные панели с замками типа <u>4*</u> и <u>5*</u> .
<u>PRL-5 B-2</u>	235 000	Стеновые панели с замками типа <u>1* (стандартный)</u> , <u>6* (потайной)</u> и <u>7*(потайной)</u> . Кровельные панели с замками типа <u>4*</u> и <u>5*</u> .
<u>YMPU-PRL-1</u>	1 400 000	Линия для производства сэндвич-панелей с ППУ (пенополиуретаном) в качестве утеплителя

Стоимость отдельных узлов (FOB-Шанхай)

Название, Цена, USD	Описание узла
<u>YMFT-1</u> 25 700	Устройство нарезки минплиты на ламель
110 000	Устройство автоматической подачи ламели минплиты с предварительной нарезкой минплиты и поворотом на 90°.
40 000	Устройство нарезки трапециевидных вставок для кровельных панелей из минплиты и ППС
20 000	Сменные профилирующие машины для стального листа (6 вариантов профилирования, включая кровельный трапециевидный профиль)
110 000	Приемный конвейер для сэндвич-панелей с автоматическим штабелером и упаковщиком.

Сроки изготовления линии:

3-4 месяца после согласования комплектации.



ООО «ТОП-УР» 123100, г. Москва, 2-я Черногорязская
ул., д.6, стр.1, www.top-ur.ru, Тел:(499) 259-9893, факс:780-9538

Цены и условия доставки:

Доставка осуществляется морем до порта Санкт-Петербург, Архангельск, Таллин или Владивосток. Стоимость доставки морем: ~5 800 USD за один морской 40-футовый контейнер (до Владивостока ~2 500 USD). Дальнейшая транспортировка: автотранспортом с длиной кузова 12 м. При ввозе в Россию надо заплатить НДС 18%. Пошлиной не облагается.

Монтаж и запуск линии:

Монтаж, проверка и запуск осуществляется под руководством технических специалистов “YongMing” силами Заказчика. Обычно 2 технических специалиста командировются на 5-10 дней. Стоимость их услуг 30 USD в сутки.